

VILLE DE COMMERCY



ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE

REQUALIFICATION DE LA
PLACE CHARLES DE GAULLE

DEMANDE FUCLEM PROGRAMME 2026

ESTIMATION DES TRAVAUX

Modifications			N° Affaire : A23055	
Ind.	Date	Objet	Suivi par : J.P. BERRANGER	
A	27/06/2025	Première édition	Date : 27 juin 2025	
			Rédigé par : Hélène POIROT	
			Echelle : -	
			Indice : A	N° :

MAITRE D'ŒUVRE :



44, route de Ville en Vermois 54210 SAINT NICOLAS DE PORT

Tél : 03 83 45 85 85

Email : ci@conceptinfra.fr

SIRET : 512 911 694 00010 APE 7112B

VILLE DE COMMERCY**REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE****ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE****ESTIMATION DES TRAVAUX****SECTEUR COUR BARBOTTE**

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
0	PRESTATIONS GENERALES				
0.1	INSTALLATION CHANTIER	Fft	0,2	3 500,00 €	700,00 €
0.2	PIQUETAGE	Fft	0,2	750,00 €	150,00 €
0.3	PANNEAU DE CHANTIER	U	0,2	500,00 €	100,00 €
0.4	DOSSIER D'EXECUTION	Fft	0,2	1 200,00 €	240,00 €
0.5	DOSSIER DE RECOLEMENT	Fft	0,2	1 000,00 €	200,00 €
	TOTAL 0 - PRESTATIONS GENERALES				1 390,00 €
5	RESEAUX SECS				
A	<u>TERRASSEMENT GENERAUX</u>				
5.1	TRANCHEES TECHNIQUES				
5.1.1	Pour un réseau/branchement	ml	15	70,00 €	1 050,00 €
5.1.2	Pour deux réseaux/branchements	ml		90,00 €	
5.1.3	Pour trois réseaux/branchements	ml		110,00 €	
5.2	PLUS-VALUE POUR REFECTION DE CHAUSSEE	m²		25,00 €	
5.3	FOUILLE ET REFECTION POUR BRANCHMENT DOMAINE PRIVE	Ft	2	1 300,00 €	2 600,00 €
	SOUS TOTAL A - TERRASSEMENT				3 650,00 €
D	<u>ELECTRICITE</u>				
5.9	GAINES TPC				
5.9.1	TPC Ø 75	ml		10,00 €	
5.9.3	TPC Ø 110	ml		14,00 €	
5.9.4	TPC Ø 160	ml	15	16,00 €	240,00 €
5.10	CABLE D'ALIMENTATION BT				
5.10.1	3 x 240 mm² + 115	ml		28,00 €	
5.10.2	3 x 150 mm² + 95	ml	35	20,00 €	700,00 €
5.10.3	3 x 95 mm² + 70	ml	5	18,00 €	90,00 €
5.11	CABLE DE BRANCHEMENT B.T. ALUMINIUM				
5.11.1	câble 4 x 35 mm²	ml	30	12,00 €	360,00 €
5.12	COFFRET DE COMPTAGE				
5.12.1	CIBE	U		300,00 €	
5.12.2	REMBT - ECP2D	U	2	550,00 €	1 100,00 €
5.7	REPRISE DE BRANCHEMENT PRIVATIF				
5.7.2	Pour un branchement électrique	U	2	350,00 €	700,00 €
5.14	DEPOSE DE POTEAU EXISTANT (compris câbles)	U		500,00 €	
5.15	RACCORDEMENT BT	U	2	550,00 €	1 100,00 €
	SOUS TOTAL D - ELECTRICITE				4 290,00 €
	TOTAL 5 - RESEAUX SECS				7 940,00 €

VILLE DE COMMERCY

REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE

ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE

ESTIMATION DES TRAVAUX

SECTEUR COUR BARBOTTE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
	<u>RECAPITULATIF</u>				
0	PRESTATIONS GENERALES				1 390,00 €
5	RESEAUX SECS				7 940,00 €
	TOTAL H.T.				9 330,00 €
	T.V.A. 20 %				1 866,00 €
	MONTANT T.T.C.				11 196,00 €

VILLE DE COMMERCY**REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE****ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE****ESTIMATION DES TRAVAUX****SECTEUR POTERNE/ABATTOIR**

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
0	PRESTATIONS GENERALES				
0.1	INSTALLATION CHANTIER	Fft	0,4	3 500,00 €	1 400,00 €
0.2	PIQUETAGE	Fft	0,4	750,00 €	300,00 €
0.3	PANNEAU DE CHANTIER	U	0,4	500,00 €	200,00 €
0.4	DOSSIER D'EXECUTION	Fft	0,4	1 200,00 €	480,00 €
0.5	DOSSIER DE RECOLEMENT	Fft	0,4	1 000,00 €	400,00 €
	TOTAL 0 - PRESTATIONS GENERALES				2 780,00 €
5	RESEAUX SECS				
A	<u>TERRASSEMENT GENERAUX</u>				
5.1	TRANCHEES TECHNIQUES				
5.1.1	Pour un réseau/branchement	ml	30	70,00 €	2 100,00 €
5.1.2	Pour deux réseaux/branchements	ml		90,00 €	
5.1.3	Pour trois réseaux/branchements	ml		110,00 €	
5.2	PLUS-VALUE POUR REFECTION DE CHAUSSEE	m²	40	25,00 €	1 000,00 €
5.3	FOUILLE ET REFECTION POUR BRANCHMENT DOMAINE PRIVE	Ft	0	1 300,00 €	
	SOUS TOTAL A - TERRASSEMENT				3 100,00 €
D	<u>ELECTRICITE</u>				
5.9	GAINES TPC				
5.9.1	TPC Ø 75	ml		10,00 €	
5.9.3	TPC Ø 110	ml		14,00 €	
5.9.4	TPC Ø 160	ml	10	16,00 €	160,00 €
5.10	CABLE D'ALIMENTATION BT				
5.10.1	3 x 240 mm² + 115	ml		28,00 €	
5.10.2	3 x 150 mm² + 95	ml	40	20,00 €	800,00 €
5.10.3	3 x 95 mm² + 70	ml		18,00 €	
5.11	CABLE DE BRANCHEMENT B.T. ALUMINIUM				
5.11.1	câble 4 x 35 mm²	ml	15	12,00 €	180,00 €
5.12	COFFRET DE COMPTAGE				
5.12.1	CIBE	U	1	300,00 €	300,00 €
5.12.2	REMBT	U	1	550,00 €	550,00 €
5.7	REPRISE DE BRANCHEMENT PRIVATIF				
5.7.2	Pour un branchement électrique	U	2	350,00 €	700,00 €
5.14	DEPOSE DE POTEAU EXISTANT (compris câbles)	U	0	500,00 €	
5.15	RACCORDEMENT BT - RAS	U	2	550,00 €	1 100,00 €
	SOUS TOTAL D - ELECTRICITE				3 790,00 €
	TOTAL 5 - RESEAUX SECS				6 890,00 €

VILLE DE COMMERCY

REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE

ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE

ESTIMATION DES TRAVAUX

SECTEUR POTERNE/ABATTOIR

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
	<u>RECAPITULATIF</u>				
0	PRESTATIONS GENERALES				2 780,00 €
5	RESEAUX SECS				6 890,00 €
	TOTAL H.T.				9 670,00 €
	T.V.A. 20 %				1 934,00 €
	MONTANT T.T.C.				11 604,00 €

VILLE DE COMMERCY**REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE****ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE****ESTIMATION DES TRAVAUX****SECTEUR COUTOTTE**

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
0	PRESTATIONS GENERALES				
0.1	INSTALLATION CHANTIER	Fft	0,4	3 500,00 €	1 400,00 €
0.2	PIQUETAGE	Fft	0,4	750,00 €	300,00 €
0.3	PANNEAU DE CHANTIER	U	0,4	500,00 €	200,00 €
0.4	DOSSIER D'EXECUTION	Fft	0,4	1 200,00 €	480,00 €
0.5	DOSSIER DE RECOLEMENT	Fft	0,4	1 000,00 €	400,00 €
	TOTAL 0 - PRESTATIONS GENERALES				2 780,00 €
5	RESEAUX SECS				
A	<u>TERRASSEMENT GENERAUX</u>				
5.1	TRANCHEES TECHNIQUES				
5.1.1	Pour un réseau/branchement	ml	30	70,00 €	2 100,00 €
5.1.2	Pour deux réseaux/branchements	ml	15	90,00 €	1 350,00 €
5.1.3	Pour trois réseaux/branchements	ml		110,00 €	
5.2	PLUS-VALUE POUR REFECTION DE CHAUSSEE	m²	10	25,00 €	250,00 €
5.3	FOUILLE ET REFECTION POUR BRANCHMENT DOMAINE PRIVE	Ft	0	1 300,00 €	
	SOUS TOTAL A - TERRASSEMENT				3 700,00 €
D	<u>ELECTRICITE</u>				
5.9	GAINES TPC				
5.9.1	TPC Ø 75	ml		10,00 €	
5.9.3	TPC Ø 110	ml		14,00 €	
5.9.4	TPC Ø 160	ml	10	16,00 €	160,00 €
5.10	CABLE D'ALIMENTATION BT				
5.10.1	3 x 240 mm² + 115	ml		28,00 €	
5.10.2	3 x 150 mm² + 95	ml	40	20,00 €	800,00 €
5.10.3	3 x 95 mm² + 70	ml		18,00 €	
5.11	CABLE DE BRANCHEMENT B.T. ALUMINIUM				
5.11.1	câble 4 x 35 mm²	ml	45	12,00 €	540,00 €
5.12	COFFRET DE COMPTAGE				
5.12.1	CIBE	U	3	300,00 €	900,00 €
5.12.2	REMBT	U	2	550,00 €	1 100,00 €
5.7	REPRISE DE BRANCHEMENT PRIVATIF				
5.7.2	Pour un branchement électrique	U	4	350,00 €	1 400,00 €
5.14	DEPOSE DE POTEAU EXISTANT (compris câbles)	U	0	500,00 €	
5.15	RACCORDEMENT BT	U	2	550,00 €	1 100,00 €
	SOUS TOTAL D - ELECTRICITE				6 000,00 €
	TOTAL 5 - RESEAUX SECS				9 700,00 €

VILLE DE COMMERCY

REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE

ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE

ESTIMATION DES TRAVAUX

SECTEUR COUTOTTE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.
	<u>RECAPITULATIF</u>				
0	PRESTATIONS GENERALES				2 780,00 €
5	RESEAUX SECS				9 700,00 €
	TOTAL H.T.				12 480,00 €
	T.V.A. 20 %				2 496,00 €
	MONTANT T.T.C.				14 976,00 €

VILLE DE COMMERCY

REQUALIFICATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE

ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE

ESTIMATION DES TRAVAUX

RECAPITULATIF

N°	Désignation	TOTAL
1	SECTEUR COUR BARBOTTE	9 330,00 €
2	SECTEUR POTERNE/ABATTOIR	9 670,00 €
3	SECTEUR COUTOTTE	12 480,00 €
	MONTANT H.T.	31 480,00 €
	T.V.A. 20 %	6 296,00 €
	MONTANT T.T.C.	37 776,00 €